



Guidonia 21/06/26

SPETT. CAMESENA SRL

VIALE ANGELICO 54

00193 ROMA

OGGETTO: Preventivo antincendio via Edoardo D'onofrio 212 Roma.

A seguito della Vs. cortese richiesta e dal progetto fornito Vi rimetto la nostra migliore offerta.

- 1- Smontaggio e smaltimento dei naspi esistenti.
- 2- Collegamento della nuova tubazione alle derivazioni esistenti poste ai piani DAL 1° ALL'8° scala principale fino al nuovo naspi posizionato come da progetto ,in ACCIAIO INOX diametro 1 pollice opportunamente contrassegnato con la dicitura antincendio.
- 3- Collegamento della nuova tubazione alle derivazioni esistenti poste ai piani DAL 1° ALL'8° scala antincendio fino ai nuovi naspi posizionati come da progetto, in ACCIAIO INOX opportunamente contrassegnato con la dicitura antincendio.
- 4- Linea piano terra collegamento naspi sarà eseguita nel piano -1 e verranno eseguiti dei fori per il passaggio delle tubazioni, in ACCIAIO INOX.
- 5- Modifiche alle tubazioni esistenti da 2 pollici nel piano -1 per allaccio gruppo di pompaggio da Voi fornito completo di accessori necessari.

Cri.Ma Impianti S.R.L Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)
P.IVA: 17953441007
info.crimaimpianti@gmail.com

- 6- Tubazione di adduzione acqua al serbatoio antincendio dall'intercapedine al locale antincendio in ACCIAIO INOX.
- 7- Cablaggio idraulico dell'impianto di pompaggio da Voi fornito completo di tutti gli accessori necessari per dare l'impianto finito e funzionante.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 63.480,00 + IVA

MODALITA' DI PAGAMENTO:

50% ALL'ORDINE

40% AL TERMINE DELLE TUBAZIONI

SALDO AL COLLAUDO

ESCLUSIONI:

Impianto elettrico

Opere murarie e fori di passaggio