



Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)

P.IVA: 17953441007

info.crimaimpianti@gmail.com

+39 348 3352372

Data: 22/06/2026

SPETT. CAMESENA SRL

VIALE ANGELICO 54

00193 ROMA

OGGETTO: Preventivo antincendio via Edoardo D'onofrio 212 Roma.

A seguito della Vs. cortese richiesta e dal progetto fornito Vi rimetto la nostra migliore offerta.

1. Smontaggio e smaltimento dei naspi esistenti.
2. Collegamento della nuova tubazione alle derivazioni esistenti poste ai piani DAL 1° ALL'8° scala principale fino al nuovo naspi posizionato come da progetto, in ACCIAIO INOX diametro 1 pollice opportunamente contrassegnato con la dicitura antincendio.
3. Collegamento della nuova tubazione alle derivazioni esistenti poste ai piani DAL 1° ALL'8° scala antincendio fino ai nuovi naspi posizionati come da progetto, in ACCIAIO INOX opportunamente contrassegnato con la dicitura antincendio.
4. Linea piano terra collegamento naspi sarà eseguita nel piano -1 e verranno eseguiti dei fori per il passaggio delle tubazioni, in ACCIAIO INOX.
5. Modifiche alle tubazioni esistenti da 2 pollici nel piano -1 per allaccio gruppo di pompaggio da Voi fornito completo di accessori necessari.
6. Tubazione di adduzione acqua al serbatoio antincendio dall'intercapedine al locale antincendio in ACCIAIO INOX.
7. Cablaggio idraulico dell'impianto di pompaggio da Voi fornito completo di tutti gli accessori necessari per dare l'impianto finito e funzionante.

TERMINI E CONDIZIONI

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € **63.480,00 + IVA**

MODALITA' DI PAGAMENTO:

- 50% ALL'ORDINE
- 40% AL TERMINE DELLE TUBAZIONI
- SALDO AL COLLAUDO

ESCLUSIONI:

- Impianto elettrico
- Opere murarie e fori di passaggio