



Guidonia LI 03/11/2025

SPETT.CAMESENA SRL

VIALE ANGELICO 54 ROMA

OGGETTO: Preventivo di spesa

A seguito Vs. cortese richiesta e dal sopralluogo effettuato Vi rimettiamo la nostra migliore offerta in base alla planimetria fornita, presso Via Malagodi 35 Interno 12 + 12A

IMPIANTO IDRAULICO:

- 1- Fornitura e posa in opera impianto idrosanitario in multistrato coibentato di adatto diametro, completo di collettori di diramazione acqua calda e fredda con valvole d'intercettazione **individuali**, tubazioni di scarico dalla curva vaso agli apparecchi sanitari in polipropilene ad innesto diametro 40 compresa scatola sifonata a terra, montaggio degli apparecchi sanitari da Voi forniti a piè d'opera completi di tutti gli accessori necessari per il montaggio, compreso attacco scaldabagno

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO **€ 1550,00 + IVA CADAUNO**

ATTACCHI CUCINA E LAVASTOVIGLIE **€ 450,00 + IVA CADAUNA**

ACQUA E SCARICO LAVATRICE **€ 250,00 + IVA CADAUNA**

SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUA DA DENTRO A FUORI COMPRESA FORNITURA
NUOVO CONTATORE CON DOPPIA VALVOLA **€ 230,00 + IVA CADAUNO**

Cri.Ma Impianti S.R.L. Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)
P.IVA: 17953441007
info.crimaimpianti@gmail.com

LINEA ACQUA DALLA COLONNA ACQUA PRINCIPALE AL BALCONE OPPOSTO €
300,00 + IVA CADAUNA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN'ASPIRATORE DA PARETE PER BAGNO CIECO
COMPRESA TUBAZIONE PVC FINO ALL'ESTERNO E POSIZIONAMENTO DI UNA
GRIGLIA ESTERNA ANTINSETTO € **270,00 + IVA CADAUNO**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASPIRATORE ASSIALE (DA TUBO) CON 2 O 3
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE, NEL CASO DI DOPPIO BAGNO, COMPRESA
TUBAZIONE DI ADATTO DIAMETRO E DERIVAZIONI AD Y E FLESSIBILI PER
INSTALLAZIONE BOCCHETTE € **430,00 + IVA**

TUBAZIONE IN PVC PER CAPPА CUCINA DALLA CUCINA ALL'ESTERNO COMPRESA
GRIGLIA ESTERNA ANTINSETTO € **180,00 + IVA OGNI CUCINA**

TUBAZIONE DI SCARICO ORIZZONTALE DAL WC ALLA COLONNA DI SCARICO
ESTERNA DIAMETRO 110 COMPLETA DI PEZZI SPECIALI IN POLIPROPILENE AD
INNESTO CON ADEGUATA PENDENZA SARA' CALCOLATA € **400,00 + IVA DAI 2**
AI 6 LINEARI.

CLIMATIZZAZIONE:

- 1-** FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI TIPO SPLIT A PARETE
COMPRESA SCATOLA DI PREDISPOSIZIONE SPECIFICA, LINEE FRIGORIFERE
IN RAME, CORRUGATO ELETTRICO PER PASSAGGIO CAVO DI
COMUNICAZIONE, SCARICO CONDENZA SIA UNITA' INTERNA SIA UNITA'
ESTERNA. € **340,00 + IVA CADAUNO**

- 2-** FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE MONOSPLIT MARCA LG
MODELLO LIBERO SMART, COMPRESO WI-FI, CAVO DI COMUNICAZIONE,
STAFFA DI SOSTEGNO UNITA' ESTERNA, COIBENTAZIONE TUBAZIONI
FRIGORIFERE. € **815,00 + IVA CADAUNO**