



Guidonia 30/08/25

SPETT/LE EDOARDO LUIGINI

Via La Marmora 88

Villanova di Guidonia (RM)

OGGETTO: Preventivo di spesa impianto idraulico termico climatizzazione

Come da vostra cortese richiesta, dalle planimetrie inviate, e dal sopralluogo effettuato Vi rimettiamo la nostra migliore offerta:

IMPIANTO IDRAULICO

- 1- Fornitura e posa in opera impianto idraulico per 2 bagni, una cucina e una lavanderia, in multistrato coibentato di adatto diametro con collettore di distribuzione, valvole di chiusura indipendenti per ogni sanitario, linee principali dal vano tecnico esterno ai collettori, scarichi eseguiti in polipropilene di adatto diametro con pozzetto sifonato a terra e ventilazione. Installazione degli apparecchi sanitari da Voi forniti completi di accessori per l'installazione. (escluso montaggio box doccia)

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 4680,00 + IVA

IMPIANTO RADIANTE

- 1- Fornitura e posa in opera impianto radiante a pavimento marca LOEX modello HOME CLASSIC, completo di scatola incasso specifica per collettore con coperchio, tubazioni di mandata e ritorno dal vano tecnico ai collettori di

Cri.Ma Impianti S.R.L. Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)

P.IVA: 17953441007

info.crimaimpianti@gmail.com

distribuzione con attuatori elettrici per rendere ogni ambiente autonomo.
(tutte le specifiche dell'impianto descritto verranno allegate al preventivo)

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 8440,00 + IVA

- Fornitura e montaggio di una pompa di calore marca RIELLO modello NXHM008 completa di accessori e serbatoio inerziale.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 4300,00 + IVA

- Fornitura in opera di una pompa di calore per acqua calda sanitaria marca RIELLO modello NEX PRO180 completa di accessori.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 2800,00 + IVA

CLIMATIZZAZIONE

- 1- Fornitura e posa in opera di un climatizzatore mono-split marca LG canalizzato media prevalenza, comando a filo, da 18.000 btu/h per salone e cucina
- 2- Fornitura e posa in opera di un climatizzatore dual-split 9000 + 9000 marca LG bassa prevalenza, comando a filo per le due camere.
- 3- Fornitura di nr 2 bocchette di immissione per salone e cucina, e di due bocchette una per ogni camera.
- 4- Fornitura in opera di nr. 3 plenum di mandata coibentati.
- 5- Fornitura delle tubazioni di mandata aria con flessibile specifico coibentato diametro 150 interno.
- 6- Fornitura in opera di nr 3 griglie di aspirazione misure minime 60 x 60.
- 7- Scarichi condense unità interne fino ai bagni.
- 8- Tubazioni frigorifere dalle unità interne alle unità esterne.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 7470,00 + IVA

Cri.Ma Impianti S.R.L Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)
P.IVA: 17953441007
info.crimaimpianti@gmail.com

ESCLUSIONI:

- TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO
- OPERE MURARIE
- IMPIANTO ELETTRICO

MODALITA' DI PAGAMENTO

30 % INIZIO LAVORI

30% POSA RADIANTE

30% ORDINE POMPE DI CALORE E CLIMATIZZATORI

SALDO AL COLLAUDO

RILASCIO DICHIARAZIONI DI CONFORMITA', E COMUNICAZIONE F GAS

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.