



Guidonia 31/03/26

SPETT/LE GABRIELE TENTI

Via Palombarese km 28.500

Mentana (RM)

OGGETTO: Preventivo di spesa

A seguito Vs. cortese richiesta e dal sopralluogo effettuato Vi rimettiamo la nostra migliore offerta per la fornitura in opera di un impianto termico, impianto idraulico, predisposizione aria condizionata, predisposizione stufa a pellets, predisposizione pannello solare .

IMPIANTO IDRAULICO

- 1- Fornitura in opera impianto di adduzione acqua calda e fredda in multistrato coibentato di adatto diametro con collettore di distribuzione con valvole di chiusura, scarichi apparecchi sanitari con pozzetto a terra in polipropilene ad innesto, per due bagni, una cucina e una lavatrice.
- 2- Montaggio dei sanitari da Voi forniti completi di accessori per il montaggio, escluso box doccia che verrà quantificato al momento.
- 3- Fornitura impianto termico per 7/8 attacchi termosifoni con collettore di distribuzione in multistrato di adatto diametro coibentato, posizionamento in asse attacchi termosifoni, in dima attacchi caldaia.
- 4- Fornitura e posa in opera di una colonna di scarico verticale diametro 110 o 90 dal piano terra al piano primo, completa di attacco per la ventilazione.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 6950,00 + IVA

Cri.Ma Impianti S.R.L. Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)
P.IVA: 17953441007
info.crimaimpianti@gmail.com

Predisposizione attacchi idraulici dalla stufa a pellets fino alla caldaia dove dovrà essere installato il separatore idraulico da Voi fornito **€ 480,00 + iva**

Predisposizione tubazioni pannello solare dal tetto in legno fino alla caldaia, in tubazioni in acciaio aisi 316 coibentate dn 20, tubo in alluminio finto rame diametro 80 per il passaggio delle tubazioni completo di curve e staffe, corrugato elettrico per passaggio alimentazione resistenza antigelo **€ 980,00 + iva**

Predisposizione aria condizionata tipo split-sistem a parete compresa scatola di predisposizione specifica, tubazioni frigorifere in rame specifico, corrugato elettrico per passaggio cavo di dialogo, scarico condensa. **€ 320,00 + iva cadauna**

Tubazione gas dal contatore alla caldaia e dal contatore alla cucina in rame nudo per i tratti esterni, in multistrato specifico incamiciato per i tratti sottopavimento, in polietilene per i tratti interrati, sarà calcolata al metro lineare **€ 40,00 + iva** completa di valvole di chiusura e pezzi speciali.

Da quantificare il costo della caldaia, termosifoni, accessori vari che saranno preventivate al momento dell'installazione.