



Guidonia LI 27/01/2026
PREVENTIVO NUMERO 37/26

SPETT. GADOM SRL
VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/E
00155 ROMA

OGGETTO: Preventivo di spesa impianto di climatizzazione

A seguito Vs. cortese richiesta e dal sopralluogo effettuato Vi rimettiamo la nostra migliore offerta relativa alla realizzazione degli impianti idrico, condizionamento, ricambio aria e antincendio.

1. IMPIANTO IDRICO SANITARIO

- Fornitura e posa in opera di colonna idrica acqua fredda dal filo marciapiede del fabbricato fino alla valvola d'intercettazione generale, al collettore acqua sanitaria e all'alimentazione dello scaldacqua a pompa di calore;
- Impianto idrico acs e afs per adduzione di 7 punti wc, 10 punti lavabo, 2 punti pilozzo e 2 punti doccia, compreso di collettore acqua sanitaria, cassetta di scarico ad incasso con placca e canotto;
- Impianto di scarico di 7 punti wc, 10 punti lavabo, 2 punti pilozzo e 2 punti doccia, compresa scatola sifonata;
- Montaggio dei sanitari da voi forniti.
- Colonne di scarico fino al filo del fabbricato, fino all'esalazione in copertura.
- Fornitura e posa in opera di uno scaldacqua a pompa di calore dal volume di 80 lt. per la produzione di acqua calda sanitaria per i bagni.
- Fornitura e posa in opera di un addolcitore completo di filtro antisedimento all'ingresso, dosatore antilegionella e tutto l'occorrente per il corretto montaggio.
- Le tubazioni saranno in multistrato reticolato coibentato con raccorderia in ottone a pressione diam. 16-20-26-32, le tubazioni di scarico saranno in polipropilene ad innesto di diametri 32-40-50-75-90-110.

Cri.Ma Impianti S.R.L. Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)
P.IVA: 17953441007
info.crimaimpianti@gmail.com

- Tubazioni di adduzione in polietilene diam. 40 dal contatore all'edificio per circa 25 metri lineari e di tubazioni in polietilene diam. 25 dal fabbricato al gruppo frigo per reintegro impianto di condizionamento, compreso il gruppo di riempimento automatico ed il dosatore di prodotti per il trattamento acqua tecnica per riscaldamento/raffrescamento.

Resta esclusa la fornitura di sanitari, rubinetteria e sifoname.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 22.480,00 + IVA

2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

- Fornitura e posa in opera di Impianto di condizionamento idronico con tubazioni in PPR fibrorinforzato con giunti elettrosaldabili con diametro nominale come da progettazione da voi fornita completo di rivestimento in armaflex e lamierino di alluminio (solo ove esposto all'esterno), composto da:
 - 9 cassette a 4 vie con potenza termica 1,98 kW, potenza frigorifera 1,88 kW
 - 9 cassette a 4 vie con potenza termica 3,64 kW, potenza frigorifera 3,90 kW
 - 9 cassette a 4 vie con potenza termica 5,21 kW, potenza frigorifera 4,92 kW
 - 1 cassette a 4 vie con potenza termica 10,80 kW, potenza frigorifera 10,87 kW
 - 1 ventilconvettore a mobiletto con potenza termica 1,00 kW, potenza frigorifera 0,89 kW
 - 1 ventilconvettore a mobiletto con potenza termica 5,57 kW, potenza frigorifera 5,77 kW
- Tutte le cassette a 4 vie saranno corredate di termostato a parete e di griglia mentre i fancoil a mobiletto saranno corredati di comando a bordo.
- Fornitura di un gruppo frigo/pompa di calore con potenza termica nominale 76,6 kW, potenza frigorifera nominale 71 kW, con ventilatori inverter, accumulo inerziale e pompa inverter a velocità variabile, compresi tutti gli organi di sicurezza INAIL.
- Fornitura e posa in opera di tubazione in PPR fibrorinforzato preisolata con giunti a elettrosaldare già preisolati, idonea per interro, per una lunghezza di 80 metri.
- Fornitura e posa di un condizionatore autonomo a servizio del locale Rack.

Restano escluse le linee ed i collegamenti elettrici e di comando e di potenza alle unità esterne ed interne

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 114.960,00 + IVA

3. IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA

- Fornitura e posa in opera di impianto di ricambio d'aria, come da progettazione da voi fornita, composto da:
 - Un recuperatore di calore da 700 mc/h completo di comando a filo;
 - Canale metallico di mandata/ripresa con tubo spiro/canale rettangolare rivestito, completo di staffaggi, collari, bocchette di mandata, griglie di ripresa, portabocchette, griglia ripresa aria esterna, griglia espulsione aria esausta e tutto l'occorrente per dare l'impianto funzionante.
- Impianto espulsione centralizzato dai bagni completo di aspiratore vortice centralizzato, tubazioni in pvc con stacchi mediante valvole di ripresa a soffitto.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 9.950,00 + IVA

4. IMPIANTO ANTINCENDIO

- Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e pompa pilota con caratteristiche: Q= 12/18 mc/h - H= 5/4,55 bar - P= 5,5 + 0,75 kW.
- Fornitura e posa di tubazione per collegamento UNI 45 e UNI 70 di cui:
 - 10 m in polietilene diam. 110
 - 75 m in polietilene diam. 75
 - 105 m in polietilene diam. 63
 - 5 m in ferro zincato diam. 2-1/2"
 - 5 m in ferro zincato diam. 2"
 - 25 m in ferro zincato diam. 1-1/2"
- Fornitura e posa in opera di 2 idranti UNI 45 in cassetta da incasso e un gruppo attacco motopompa UNI 70.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 21.980,00 + IVA

Cri.Ma Impianti S.R.L. Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)
P.IVA: 17953441007
info.crimaimpianti@gmail.com

IL TOTALE DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € **169.370,00 + IVA**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
- Resta escluso tutto ciò che non è espressamente riportato sulla presente offerta

Il nostro personale è a Vs. Disposizione per ogni eventuale chiarimento, ed in attesa di un cortese riscontro in merito porgiamo distinti saluti