



Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)

P.IVA: 17953441007

info.crimaimpianti@gmail.com

+39 348 3352372

Data: 18/09/2026

SPETT. MAURO POGGI

VIA PO 48 ROMA

OGGETTO: Preventivo di spesa spostamento serbatoi e pompa acqua diretta condominiale

A seguito del sopralluogo tecnico effettuato presso il Vostro stabile, rimettiamo di seguito la nostra migliore offerta economica e tecnica. La presente proposta comprende l'ammodernamento dell'impianto di accumulo idrico, la posa di nuove linee di adduzione ad alta efficienza per l'eliminazione delle dispersioni e il relativo collegamento elettrico condominiale, incluse le opere di smantellamento e smaltimento a norma delle componenti dismesse.

Computo dei lavori e specifiche tecniche

• Opere murarie e predisposizioni di passaggio

- Realizzazione di fori e asole di passaggio dedicati per l'attraversamento delle nuove condotte, dalla chiostrina privata alla chiostrina condominiale, con successivi ripristini e sigillature a tenuta.

• Dismissione, rimozione e smaltimento

- Smontaggio completo dei serbatoi esistenti e dell'elettropompa attualmente in uso.
- Carico, trasporto e smaltimento autorizzato a norma di legge dei vecchi serbatoi e del materiale di risulta presso discarica/centro di recupero autorizzato.

• Fornitura e installazione nuovo serbatoio di accumulo

- Fornitura e posa in opera di un nuovo serbatoio idrico idoneo, con dimensioni d'ingombro studiate appositamente per consentire il passaggio attraverso i vani porta e gli accessi interni, certificato per uso esterno, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, completi di raccordi, valvole di intercettazione e accessori di sfiato/troppo pieno.
- Reinstallazione e collegamento idraulico della pompa esistente.
- Installazione Bypass per consentire l'uso dell'acqua diretta senza pompa
- Fornitura e posa in opera di un manometro per lettura della pressione dell'acqua diretta

• Nuove linee di distribuzione idraulica

- Posa in opera di nuove tubazioni in multistrato coibentato (di diametro adeguato) a partire dal nuovo serbatoio fino alla chiostrina privata, garantendo isolamento termico contro gelo e dispersione.

- **Adeguamento impianto elettrico**

- Passaggio cavi a norma, canalizzazione protetta e collegamento della nuova linea di alimentazione elettrica collegata al quadro/linea condominiale dedicata, completa di verifiche di continuità e messa a terra.

I lavori si intendono comprensivi di manodopera specializzata, attrezzature necessarie per la posa, pulizia finale dell'area di cantiere e collaudo idraulico ed elettrico a fine intervento.



L'immagine è puramente indicativa, serve a mostrare le dimensioni e la forma del serbatoio fornito

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 4870,00 + IVA

Pompa Sommersa: (solo su esplicita richiesta)

- Fornitura e posa in opera di una pompa ad immersione Lowara Scuba 3SC5-07-5 C monofase 0,75 kW/1 HP, come soluzione efficace per l'eliminazione totale della rumorosità della pompa esistente, la quale rimarrà installata, ma utilizzata esclusivamente in caso di anomalia della pompa primaria.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 1620,00 + IVA

ESCLUSIONI:

- Tutto quanto non espressamente specificato

METODI DI PAGAMENTO:

- **50% ALLA FIRMA DEL PREVENTIVO**
- **SALDO FINE LAVORI**