



Guidonia 28/04/26

SPETT MAURO POGGI

VIA PO ROMA

OGGETTO: Preventivo per impianto idraulico e impianto di climatizzazione.

A seguito Vs. cortese richiesta e dal sopralluogo e dalle planimetrie da Voi fornite di seguito il preventivo

IMPIANTO IDRAULICO

Fornitura e posa in opera impianto idraulico per 3 bagni, una cucina, una lavatrice, in multistrato coibentato di adatto diametro con collettori di distribuzione completi di rubinetti individuali per ogni linea di adduzione sia calda che fredda, linee di acqua calda dalla caldaia ai collettori, nuova linea di adduzione completa di filtro antisedimento dal serbatoio posto in terrazza fino ai collettori e alla caldaia, tubazione di scarico in polipropilene ad innesto diametro 110 per lo scarico dei wc diametro 40 o 50 per gli scarichi degli apparecchi sanitari, linee di ventilazione secondaria diametro 50. Posizionamento a misura di tutti gli attacchi, montaggio dei sanitari da Voi forniti a piè d'opera completi di tutti gli accessori per installazione. Sono esclusi box doccia, vasche idromassaggio mobili sospesi da valutare in base al tipo.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 8.360,00 + iva

IMPIANTO TERMICO CIRCA 110 M2

Fornitura in opera impianto termico sistema radiante a pavimento marca LOEX modello CLASSIC 16 X 2 mm PE-RT, spessore totale del sistema radiante 7,8 cm da calcolare spessore e tipo pavimentazione, completo di bandella perimetrale per consentire la dilatazione del massetto, pannello isolante LOEX classic PT150-26 presagomato spessore 26 mm, tubazione LOEX 162 PE-RT 16 X 2, collettore LOEX PROSTEEL completo di valvola multifunzione, servomotori LOEX VA10 230 V con micro di fine corsa on-off, cassetta incasso collettori LOEX DESIGN 90-GR850 in lamiera zincata da incassare completa di coperchio in lamiera colore bianco misure totali larghezza 90 profondità 9/10 altezza 80, prova di tenuta in pressione durante la fase di posa del massetto specifico DA VOI FORNITO, tubazioni principali dalla caldaia ai collettori in multistrato coibentato di adatto diametro.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 9.300,00 + iva esclusa la fornitura dei termostati ambiente

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Fornitura in opera impianto di climatizzazione a pompa di calore marca LG sistema VRF con collettore di distribuzione specifico, linee frigorifere separate, possibilità di mettere qualsiasi terminale split a parete, cassetta a soffitto a 4 vie, canalizzato, pavimento soffitto, comandi a filo touch screen di colore bianco con sensori integrati di temperatura e umidità, modulo wi fi, unità esterna MULTI V S refrigerante r 32 capacità nominale 14 kw riscaldamento e raffreddamento ad alta modulazione.

Il sistema previsto composto da uno split a parete in cucina, due split a parete nel salone, due canalizzati nelle camere da letto.

Canalizzazione degli scarichi condensa negli scarichi dei bagni, coibentazione delle linee frigorifere, fornitura canali e bocchette immissione e griglie aspirazione.

IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 14.442,00 + iva

Cri.Ma Impianti S.R.L Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)
P.IVA: 17953441007
info.crimaimpianti@gmail.com

Cri.Ma Impianti S.R.L Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)
P.IVA: 17953441007
info.crimaimpianti@gmail.com