



Guidonia LI 21/02/2026

SPETT. ROBERTO CERVELLINI

## **OGGETTO: Preventivo di spesa**

A seguito Vs. cortese richiesta e dal sopralluogo effettuato vi rimettiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione degli impianti idraulici termici e condizionamento.

### **IMPIANTO IDRICO SANITARIO TERMICO ASPIRAZIONE WC:**

1. F.P.O. dello scarico a terra al servizio di nr. 4 bagni e una cucina da innestare nell'unico scarico esistente, in polipropilene ad innesto classico di adatto diametro, realizzazione delle ventilazioni necessarie "antisifonaggio", tubazione acqua principale dalla colonna esistente al balcone, realizzazione dei collettori a 5 vie acqua calda e fredda di diramazione e chiusura per i bagni e la cucina, schemature per adduzione acqua ai servizi igienici, tubazione di scarico apparecchi sanitari e scarichi condensa opportunamente sifonati, montaggio dei sanitari da Voi forniti a piè d'opera completi di tutti gli accessori per installazione esclusa installazione box o pareti doccia.
2. F.P.O. di nr.2 scaldabagni istantanei 28 litri minuto marca Vaillant o Rinnai con valvole di chiusura tubazioni acqua calda e fredda e valvola di switch in caso di guasto di uno dei due.
3. F.P.O. di un decalcificatore marca WATTS modello ONE-FLOW 38 litri completo di valvole e by-pass.
4. F.P.O. spostamento degli attacchi dei radiatori esistenti e realizzazione dei nuovi attacchi per i nuovi termosifoni necessari nei bagni, totale 8 attacchi, montaggio

Cri.Ma Impianti S.R.L. Via Gabrio Casati 15, 00012 Guidonia (RM)

P.IVA: 17953441007

info.crimaimpianti@gmail.com

dei termosifoni da Voi forniti completi di valvole termostatiche, detentori e staffe.

5. F.P.O. aspirazione forzata dei bagni con aspiratore tangenziale unico da posizionare in corridoio e bocchette di aspirazione regolabili nel controsoffitto dei bagni, uscita da collegare nella cappa cucina, tubazioni principali in pvc rigido.
6. Tubazione gas dal contatore posto sul balcone in rame nudo a vista per il tratto esterno in multistrato specifico incamiciato per il tratto sottopavimento, compresa valvola con presa di pressione, valvole di chiusura degli scaldabagni e valvola ad incasso per piano cottura.

**IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 18.460,00 + iva**

## **IMPIANTO TERMICO**

F.P.O. impianto termico con collettori di distribuzione in multistrato di adatto diametro coibentato per nr. 8 termosifoni, posizionamento in asse attacchi termosifoni ed in dima attacchi caldaie, montaggio dei termosifoni da Voi forniti completi di valvole termostatiche, detentori e staffe, fornitura e posa in opera di due caldaie marca Vaillant o similari da 28 kW complete di accessori (da verificare le distanze per evacuazione fumi come da uni 7129/15) a corpo € 7.380,00 + IVA

## **CLIMATIZZAZIONE**

1. F.P.O. predisposizione di nr. 4 climatizzatori a parete tipo split-system completi di scatola ad incasso, tubazioni frigorifere in rame coibentato specifico da passare nel controsoffitto, corrugato elettrico per linea di dialogo, scarico condensa unità interne negli scarichi dei bagni, creazione dello scarico per le unità esterne nello scarico dei bagni se questo non fosse possibile predisposizione tubazione per pompa scarico condensa.

**IL COSTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO € 1.400,00 + iva**

2. F.P.O. di due DUAL SPLIT 12000 + 12000 marca di riferimento DAIKIN, MITSUBISHI, LG, WI FI integrato completi di accessori per installazione, prova di pressione con azoto vuoto e collaudo.

**1- DAIKIN € 6880,00 + IVA**

**2- MITSUBISHI € 6.590,00 + IVA**

**3- LG € 6.400,00 + IVA COMPRESA SCHEDA PER GESTIONE DOMOTICA**

*Rilascio dichiarazioni di conformità Idrotermosanitario, Climatizzazione, Gas.*

*Comunicazione banca dati Fgas.*